



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000132/2023 - SEQUÊNCIA Nº000002441

| Origem | Tomada de Preços Nº 000011/2023 | | Processo | 000759/2023 | | | |
|------------|--|--|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Contrato | Contrato Nº 000132/2023 | | | | | | |
| Empresa | CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA EPP | | | | | | |
| CNPJ | CNPJ: 04.343.865/0001-01 | | | | | | |
| Endereço | Rua Sete de Setembro, 582 - Centro - São Gabriel da Palha - ES - CEP: 29780000 | | | | | | |
| Secretaria | 00005 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | |
| Local | 00003 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | |
| Dotação | 00471-250000000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Item | Lote | Especificação | Marca | UN | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 001 | | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 3,0 X 6,0 M, PADRÃO DER-ES | | M² | 18,00 | 336,660 | 6.059,88 |
| 002 | | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | | MES | 3,00 | 863,640 | 2.590,92 |
| 003 | | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, INCLUSIVE PERDAS, COLCHÃO DE AREIA E TRANSPORTES DE areia e paralelepídedo. | | M² | 420,00 | 113,930 | 47.850,60 |
| 004 | | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H = 0,20 M | | M² | 425,00 | 2,000 | 850,00 |
| 005 | | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANA | | M | 73,80 | 384,360 | 28.365,77 |
| 006 | | CORPO BSTC DIÂMETRO 0,40 M C.S. MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANA | | M | 19,00 | 242,340 | 4.604,46 |
| 007 | | POÇO DE VISITA (TUBO D=0,40 M) H=1,50 M COM TAMPÃO F.F.A.P., INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E transporte do tampão. | | UN | 3,00 | 5.265,780 | 15.797,34 |
| 008 | | CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS | | UN | 5,00 | 1.904,240 | 9.521,20 |
| 009 | | TRINCHEIRA DE CONCRETO COM PROFUNDIDADE DE 1,50M, COMPRIMENTO DE 1,50M largura de 1,00m, grelha em vergalhão de 25mm e perfil i ou h laminado. | | M | 6,00 | 4.806,930 | 28.841,58 |
| 010 | | ESCORAMENTO CONTINUO DE CAVAS EM ESTACA PRANCHA DE LARGURA ATÉ 400 MM | | M² | 22,14 | 156,810 | 3.471,77 |
| 011 | | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia. | | M² | 30,00 | 299,240 | 8.977,20 |
| 012 | | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIAÇÃO E TRANSPORTE DO MEIO FIO | | M | 51,00 | 82,980 | 4.231,98 |
| 013 | | PÓ DE PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE | | M³ | 2,40 | 75,200 | 180,48 |
| 014 | | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M | | M³ | 9,00 | 24,720 | 222,48 |
| 015 | | REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL) | | M³ | 8,91 | 52,040 | 463,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

| | | | | | |
|--|---|----|-------|-------------------|----------|
| 016 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E assentamento. af-01/2021. | M | 12,00 | 120,510 | 1.446,12 |
| 017 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, coletor predial dn 100 mm, l = 2,0 m, largura da vala = 0,65 m; com selim e curva 90 graus; escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro compactado. af_06/2022 | UN | 5,00 | 622,350 | 3.111,75 |
| 018 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. H= 1,50 A 3,00 M | M³ | 36,90 | 24,720 | 912,17 |
| 019 | REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA (COMPACTADOR MANUAL) | M³ | 36,69 | 52,040 | 1.909,35 |
| Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos: | | | | 169.408,72 | |
| Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos: | | | | 169.408,72 | |
| CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA EPP: | | | | 169.408,72 | |