



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742-1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000150/2023 - SEQUÊNCIA Nº000002467

| Origem | Tomada de Preços Nº 000015/2023 | | Processo | 005762/2023 | | | |
|------------|--|---|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Contrato | Contrato Nº 000150/2023 | | | | | | |
| Empresa | SC COSTA E SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | | | | | | |
| CNPJ | CNPJ: 36.316.364/0001-22 | | | | | | |
| Endereço | Córrego CRG SOBRADINHO - SITIO PAI E FILHO, sn - Zona Rural - BOA ESPERANCA - ES - CEP: 29845000 | | | | | | |
| Secretaria | 00005 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | |
| Local | 00003 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | |
| Dotação | 00166-179900000001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Item | Lote | Especificação | Marca | UN | Quantidade | Unitário | Valor Total |
| 001 | | PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER | | M² | 8,00 | 322,640 | 2.581,12 |
| 002 | | ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. naval pintado, cert nr18 e laudo descontaminação | | MES | 5,00 | 1.237,890 | 6.189,45 |
| 003 | | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. naval pintado, cert. nr18, incl. laudo descontaminação | | MES | 5,00 | 885,110 | 4.425,55 |
| 004 | | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. naval, cert. nr18, incl. laudo descontaminação. | | MES | 5,00 | 1.188,260 | 5.941,30 |
| 005 | | REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS. cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização) | | M | 15,00 | 657,400 | 9.861,00 |
| 006 | | GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | | M² | 6,00 | 393,670 | 2.362,02 |
| 007 | | REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | | M | 6,00 | 70,880 | 425,28 |
| 008 | | CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM | | UN | 376,00 | 157,550 | 59.238,80 |
| 009 | | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) | | M² | 6.811,22 | 5,280 | 35.963,24 |
| 010 | | TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesevo der- | | M | 15,00 | 257,720 | 3.865,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742-1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

| | | | | | | | |
|--|--|---|----|-----------|---------------------|------------|--|
| | | es 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) | | | | | |
| 011 | | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1º CAT. H=3,00 A 4,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 404,25 | 45,410 | 18.356,99 | |
| 012 | | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | M3 | 3,99 | 887,156 | 3.539,75 | |
| 013 | | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM | KG | 2.919,42 | 14,760 | 43.090,64 | |
| 014 | | FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, de armadura ca-50 a grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1) | KG | 22.062,60 | 15,350 | 338.660,91 | |
| 015 | | FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | M² | 166,25 | 131,500 | 21.861,88 | |
| 016 | | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - considerando bombeamento (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | M3 | 450,30 | 859,850 | 387.190,46 | |
| 017 | | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS | M² | 831,26 | 60,240 | 50.075,10 | |
| 018 | | ENSECADEIRA DUPLA DE MADEIRA ESP.= 5 CM COM 1 REAPROVEITAMENTO | M² | 375,00 | 879,730 | 329.898,75 | |
| 019 | | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1º CAT. H=3,00 A 4,50 M COM ESGOTAMENTO | M3 | 181,38 | 45,410 | 8.236,47 | |
| 020 | | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura menor ou igual a 4 m ? fornecimento e execução. af_12/2015 | M3 | 298,55 | 1.057,930 | 315.845,00 | |
| 021 | | LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) | M² | 6.811,22 | 1,480 | 10.080,61 | |
| Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos: | | | | | 1.657.690,11 | | |
| Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos: | | | | | 1.657.690,11 | | |
| SC COSTA E SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI: | | | | | 1.657.690,11 | | |