



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742-1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000067/2023 - SEQUÊNCIA Nº 000002338

Origem	Tomada de Preços Nº 000003/2023		Processo	000261/2023			
Contrato	Contrato Nº 000067/2023						
Empresa	DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI						
CNPJ	CNPJ: 09.488.247/0001-73						
Endereço	Rua Sete de Setembro, 583 - BOA VISTA - São Gabriel da Palha - ES - CEP: 29780000						
Secretaria	00005 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos						
Local	00003 - Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos						
Dotação	00426-1705000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
001		PLACA DA OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,00X4,00M		M²	8,00	332,270	2.658,16
002		BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2 de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)		M²	10,90	536,490	5.847,74
003		ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE		M³	11,03	63,010	695,00
004		ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA		M³	17,86	96,960	1.731,71
005		LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA		M²	90,86	13,260	1.204,80
006		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA ESTRUT. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm		M²	17,82	145,130	2.586,22
007		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm		M²	31,84	145,130	4.620,94
008		FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) ...		M³	0,58	805,600	467,25
009		FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm ...		KG	120,32	15,970	1.921,51
010		FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)		M²	15,50	94,170	1.459,63
011		LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA FORRO SIMPLES REVESTIDO, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, fck = 150kg/cm2		M²	11,76	145,120	1.706,61
012		FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM		KG	41,74	15,970	666,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)

3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

		FÔRMA de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm					
013		FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		M³	3,06	957,910	2.931,20
014		ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS TIPO CANALETA 10X20X20CM assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada ch1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)		M²	23,66	77,850	1.841,93
015		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. mínimo a compres. 2.5 mpa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada ch1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm		M²	260,90	78,080	20.371,07
016		ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas		M²	119,82	265,540	31.817,00
017		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, C/ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		M²	119,82	44,340	5.312,82
018		CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.		M	13,60	25,690	349,38
019		JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro		M²	8,64	632,400	5.463,94
020		BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro		M²	1,92	737,950	1.416,86
021		PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m (portas internas)		UN	10,00	1.192,830	11.928,30
022		MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (peroba, ipê, angelim pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m		UN	10,00	471,770	4.717,70
023		VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA		M²	10,56	386,220	4.078,48
024		LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM		M²	80,46	60,190	4.842,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

025	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	M ²	80,46	29,660	2.386,44
026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m ² e 10 m ²	M ²	80,46	73,500	5.913,81
027	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular)	M	65,88	8,710	573,81
028	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM	M	8,00	71,830	574,64
029	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m ² na altura inteira das paredes. af_06/2014	M ²	46,46	81,380	3.780,91
030	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M ²	572,48	4,880	2.793,70
031	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	M ²	488,60	47,400	23.159,64
032	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	M ²	46,46	39,430	1.831,92
033	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M ²	80,46	77,180	6.209,90
034	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa - ref l51 + cs 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para pne	UN	2,00	1.388,830	2.777,66
035	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00	87,270	174,54
036	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL para portadores de necessidades especiais, vogue plus conforto - linha conforto, mod p510, incl. assento poliester, ref.ap51,marca de ref. deca ou equivalente, sem abertura frontal	UN	2,00	3.205,460	6.410,92
037	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR 6/9 LITROS, REF. ASTRA, AKROS OU EQUIVALENTE	UN	2,00	247,190	494,38
038	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	4,00	369,840	1.479,36
039	BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, com cuba integrada - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00	286,160	572,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

040		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF01/2020		UN	12,00	26,730	320,76
041		VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 sem adaptador p ara pia - fornecimento e instalação. af_01/2020		UN	2,00	30,900	61,80
042		TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação		UN	2,00	102,130	204,26
043		TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UM BOJO, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC		UN	2,00	260,330	520,66
044		TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00	63,870	127,74
045		RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500 L, INCLUSIVE ADAPTADORES com flanges de pvc e torneira de bóia de 3/4		UN	2,00	798,980	1.597,96
046		CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA		UN	2,00	156,500	313,00
047		KIT SABONETEIRA + CABIDE + PORTA PAPEL HIGIÊNICO		UN	2,00	60,730	121,46
048		PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, coral e metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos (paredes externas)		M²	278,28	25,240	7.023,79
049		PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, coral ou metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos		M²	271,48	23,980	6.510,09
050		PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA suvinil, coral ou metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos		M²	33,60	31,280	1.051,01
051		PONTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (VASO SANITÁRIO)		PONTO	2,00	153,040	306,08
052		PONTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO (PIA, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, TANQUE, BIDÊ, ETC...)		PONTO	8,00	112,380	899,04
053		PONTO PARA RALO SECO, INCLUSIVE RALO PVC 10 CM COM GRELHA EM PVC		PONTO	2,00	102,730	205,46
054		PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50mm com grelha em aço inox		PONTO	2,00	218,490	436,98
055		TUBO DE VENTILAÇÃO UTILIZANDO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, para esgoto, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões		M	7,40	54,120	400,49
056		CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox		UN	2,00	134,960	269,92
057		RALO SECO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA EM PVC		UN	2,00	64,390	128,78
058		CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento		UN	2,00	266,470	532,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

		interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm					
059		CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, dim.60x60cm e hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto		UN	2,00	715,660	1.431,32
060		CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60x60cm e hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm		UN	2,00	756,880	1.513,76
061		TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM incluindo escavação e reaterro utilizando material escavado (ramal intradomiciliar)		M	24,00	67,270	1.614,48
062		PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4 - padrão 1c da cesan. instalado em vão de muro protegido com gradeamento. inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro.		UN	2,00	531,050	1.062,10
063		MURETA P/ CAVALETE (PADRÃO 1B - CESAN) DE ALV. BLOCOS cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplástica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete		UN	2,00	323,860	647,72
064		PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVATÓRIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC...)		PONTO	14,00	116,070	1.624,98
065		BARRILETE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO E CONEXÕES		UN	2,00	301,210	602,42
066		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água		UN	2,00	121,720	243,44
067		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água		UN	2,00	115,460	230,92
068		PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, MONOFÁSICO, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000w - 220/127v		UN	2,00	2.868,750	5.737,50
069		MURETA DE MEDIÇÃO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive		UN	2,00	1.733,320	3.466,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

		cobertura					
070		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 CIRCUITOS, INCLUSIVE DISJUNTORES MONOPOLAR		UN	2,00	262,410	524,82
071		PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (9.0m), fio isolado pvc de 6.0mm2 (32.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und)		UN	2,00	687,580	1.375,16
072		PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC corrugado de 3/4 inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2 (1 und)		UN	2,00	120,690	241,38
073		INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE		UN	2,00	340,740	681,48
074		LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020		UN	14,00	51,760	724,64
075		ARANDELA COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W		UN	2,00	140,210	280,42
076		ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE		M	40,00	29,560	1.182,40
077		FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2,5MM2		M	380,00	8,710	3.309,80
078		FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4,0 MM2		M	160,00	11,390	1.822,40
079		FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6,0 MM2		M	60,00	14,740	884,40
080		FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16,0 MM2		M	40,00	31,050	1.242,00
081		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE M 9,19		M	150,00	11,240	1.686,00
082		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) (circulação, banheiro, luz da entrada, cozinha e área de serviço)		UN	10,00	191,820	1.918,20
083		PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, residencial incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) (quartos e sala)		UN	6,00	285,450	1.712,70
084		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (quartos, banheiro, sala)		UN	8,00	234,330	1.874,64
085		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (cozinha e área de serviço)		UN	10,00	237,390	2.373,90
086		LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)		M²	90,86	13,570	1.232,97
087		PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM		M²	26,72	185,970	4.969,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

	ARGAMASSA de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa					
Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos:						247.015,63
Secretaria Mun de Obras e Serviços Urbanos:						247.015,63
DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI:						247.015,63