


## DETALHES DAS LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA

### ESCALA: S/E

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA


## SAÍDA

### DETALHE PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA




### Det. Sinalização

Sem escala



### Det. Instalação Extintores


Sem escala




### Det. Instalação Extintores

Sem escala


- 1- POTÊNCIA MÍNIMA 16 W COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA
- 2- AUTONOMIA 2:00 hs
- 3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA
- 4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM A 70°C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUNDA
- 5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.



### DETALHE PLACA DE SINALIZAÇÃO



### DETALHE DETECÇÃO JUNTO AO TETO/JUNTO AO FORRO SEM ESCALA




#### NOTAS:

— INSTALAÇÃO TÍPICA DE UM DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL, DE ACORDO COM A NBR 17240.

Dimensionamento dos detectores e fumaça :



- 01) A área máxima coberta por um detector de fumaça é de 81 m2 com raio de 6,3 m, pode ser reduzida com presença de vigas: 2/3 com vigas de 0,2 m a 0,6 m e 1/2 com vigas maiores; ver tabela 2.0.
- 02) A distância máxima de um detector de fumaça para outro é de 9 m. Para corredores : ver tabela 1.0.
- 03) A altura (h) máxima para instalação dos detectores de fumaça entrepisos será menor que 8m.

### DETALHE DE INSTALAÇÃO GUARDA-CORPO/CORRIMÃO EM RAMPA



### DETALHE ALARME DE INCÊNDIO

ACIONADORES MANUAIS E AVISADORES SONOROS SEM ESCALA




### DETALHE DO SISTEMA E ALARME DE INCENDIO SEM ESCALA

NBR 17/2013

Dimensionamento do sistema de alarme de incendio:

- 01) A altura (h) máxima para instalação da botoeira e a sirene do alarme de incendio é entre 1,20 m a 1,60 m acima do nível do solo.
- 02) A distancia máxima entre os pontos de alarme não deve ultrapassar os 30 m.



### DET. INST. DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL S / ESCALA

\*INSTALAR JUNTO AO TETO, OU ALTURA INFERIOR A 0,15m.

Corpo de Bombeiros Militar	
Governo do Estado do Espírito Santo	
Centro de Atividades Técnicas	
Em : / /	Processo nº: _____
Risco predominante: _____	Classe de Ocupação: _____
PARECER: O processo de segurança contra incêndio e pânico está de acordo com as normas vigentes.	
APROVO:	REV.01
Análisis	

	DATA: MARÇO 2023		CONCEDENTE:	INCÊ		03/03
CONVENIENTE: SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES						ÁREA PROJETO:
OBRA: UNIDADE DE SAUDE EUGENIO MALACARNE						Ref: 676,40 m²
CONTEUDO: INCENDIO						Amp: 525,82 m²
LOCAL: SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES						Total: 1.168,77 m²
* DIMENSÕES DO DESENHO EM METRO ** ESCALA INDICADA EM PLANTAS						PROJETO COMBATE A INCENDIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO						