



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



22/08/2024 11:05:23

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Concorrência Nº 000001/2024 - 22/08/2024 - Processo Nº 004416/2024

Vencedor	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	11.567.744/0001-09
Endereço	Rua Rua Presidente Epitacio Pessoa, 705 - Centro - LINHARES - ES - CEP: 29902280
Contato	2733733509 ebses@hotmail.com

00001 G L O B A L

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00003006	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M	M²	8,00	319,020	2.552,16
00002	00001	00002302	incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo der-es 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (reaproveitamento 2x) BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2	M	184,63	178,780	33.008,15
00003	00001	00002574	de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2	M²	14,50	815,240	11.820,98
00004	00001	00001910	de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM	UN	10,90	586,580	6.393,72
00005	00001	00002575	e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2	M²	18,15	497,470	9.029,08
00006	00001	00002576	paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2,	UN	1,00	14.587,70 0	14.587,70
00007	00001	00002578	de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2	M²	6,00	259,050	1.554,30
00008	00001	00002200	de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500L, INCL. SUPORTE EM	M²	10,90	514,370	5.606,63
00009	00001	00003523	MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M conf. projeto (1 utilização) REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",	UN	1,00	2.316,870	2.316,87
00010	00001	00003011	conf. espec. cesan, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS	M	25,00	72,380	1.809,50
00011	00001	00002304	cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1 utilização) REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS	M	20,00	648,790	12.975,80
00012	00001	00001833	e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I.)	M	25,00	521,170	13.029,25
00013	00001	00001722	h=0,20m	M2	5.243,28	3,070	16.096,87
00014	00001	00003524	ATERRO COM AREIA EM ÁREAS DE CALÇADA, INCLUSIVE	M³	178,99	233,710	41.831,75



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Concorrência Nº 000001/2024 - 22/08/2024 - Processo Nº 004416/2024

Vencedor	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	11.567.744/0001-09
Endereço	Rua Rua Presidente Epitacio Pessoa, 705 - Centro - LINHARES - ES - CEP: 29902280
Contato	2733733509 ebses@hotmail.com

FORNECIMENTO E ADENSAMENTO

00015	00001	00003525	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	190,12	12,750	2.424,03
00016	00001	00003526	RETIRADA MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, INCLUINDO EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	M²	67,25	15,280	1.027,58
00017	00001	00003527	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	M³	176,56	359,340	63.445,07
00018	00001	00001682	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS classe a conama-nbr 10.004- classe ii-b, incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M3	280,57	119,910	33.643,15
00019	00001	00003012	CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM	UN	20,00	167,540	3.350,80
00020	00001	00001665	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	M2	84,28	22,450	1.892,09
00021	00001	00002203	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M²	1.068,88	14,150	15.124,65
00022	00001	00003528	POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,40M EM BLOCOS DE CONCRETO	UN	2,00	2.950,650	5.901,30
00023	00001	00003529	POÇO DE VISITA PARA BSTC DIÂM. 0,60M EM BLOCOS DE CONCRETO	UN	2,00	3.758,880	7.517,76
00024	00001	00001915	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	11,00	2.767,990	30.447,89
00025	00001	00003530	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,30 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	M	41,00	311,560	12.773,96
00026	00001	00003531	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,40 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	M	64,00	394,590	25.253,76
00027	00001	00001792	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,60 M CA-1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	M	152,00	625,960	95.145,92
00028	00001	00003532	BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M	UN	1,00	708,980	708,98
00029	00001	00003533	BOCA DE CONCRETO CICLÓPICO PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M	UN	1,00	2.131,440	2.131,44
00030	00001	00001786	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	M3	9,48	72,990	691,95
00031	00001	00002205	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M²	48,12	178,390	8.584,13
00032	00001	00003534	LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8CM	M²	6,32	110,190	696,40
00033	00001	00003535	TAMPA DE CONCRETO EM GRELHA, FORNECIMENTO,	UN	16,00	248,690	3.979,04



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Concorrência Nº 000001/2024 - 22/08/2024 - Processo Nº 004416/2024

Vencedor	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ	11.567.744/0001-09		
Endereço	Rua Rua Presidente Epitacio Pessoa, 705 - Centro - LINHARES - ES - CEP: 29902280		
Contato	2733733509 ebses@hotmail.com		

ASSENTAMENTO E TRANSPORTE

00034	00001	00001915	CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	8,00	2.767,990	22.143,92
00035	00001	00003536	CAIXA DE CONCRETO PARA BSTC DIÂMETRO 0,40 M H=1,60 M EM VIAS URBANAS	UN	1,00	3.913,990	3.913,99
00036	00001	00003530	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,30 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	M	73,00	311,560	22.743,88
00037	00001	00003531	CORPO BSTC (GREIDE) DIÂMETRO 0,40 M CA-1 MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	M	11,00	394,590	4.340,49
00038	00001	00002480	PADRÃO ENTRADA DSÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO com diâmetro de 1 - padrão 2b da cesan. caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. conferir detalhe	UNI	1,00	966,190	966,19
00039	00001	00002653	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	78,00	36,640	2.857,92
00040	00001	00003537	PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRAÇAS)	UN	4,00	595,830	2.383,32
00041	00001	00002014	TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UN	4,00	151,580	606,32
00042	00001	00001920	BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35mpa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M ²	3.090,84	140,470	434.170,29
00043	00001	00002502	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	874,32	84,070	73.504,08
00044	00001	00001921	PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	M ²	1.193,29	203,840	243.240,23
00045	00001	00002207	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA de armadura ca-60 b fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	KG	3.711,13	15,320	56.854,51
00046	00001	00001923	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	M ²	349,73	111,110	38.858,50
00047	00001	00003538	PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR sobre piso de concreto a duas demãos	M ²	1.193,29	52,140	62.218,14
00048	00001	00003539	PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, PARA EXECUÇÃO DE FAIXA DEMARCATÓRIA L=8CM com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente	M	531,81	15,050	8.003,74
00049	00001	00001926	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELÍCULA inclusive suporte em madeira	M ²	3,87	1.313,690	5.083,98
00050	00001	00003534	LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,	M ²	717,73	110,190	79.086,67




VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Concorrência Nº 00001/2024 - 22/08/2024 - Processo Nº 004416/2024

Vencedor	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ	11.567.744/0001-09		
Endereço	Rua Rua Presidente Epitacio Pessoa, 705 - Centro - LINHARES - ES - CEP: 29902280		
Contato	2733733509 ebses@hotmail.com		

ESPESSURA DE 8CM

00051	00001	00001634	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM F RMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA diâmetro de 4.0 a 7.0mm	K	2.232,14	15,320	34.196,38
00052	00001	00002360	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE, ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	M²	717,73	172,810	124.030,92
00053	00001	00001800	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora	M	241,80	111,610	26.987,30
00054	00001	00002297	BANCO DE CONCRETO ARMADO aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	M	57,00	216,760	12.355,32
00055	00001	00003540	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	106,25	17,210	1.828,56
00056	00001	00003223	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium, acabamento fosco, referência suvinil, coral ou metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência suvinil, coral ou metalatex ou equivalente.	M2	106,25	42,580	4.524,13
00057	00001	00001804	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	M2	539,18	41,540	22.397,54
00058	00001	00003541	ARBORIZAÇÃO PARA PAISAGISMO (MUDAS VIVEIRO DE ESPERA) COM ALTURA MAIOR QUE 150 CM	UN	9,00	291,040	2.619,36
00059	00001	00000772	MURETA DE MEDIÇÃO UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demões e cobertura em telha cerâmica.	UN	1,00	3.493,860	3.493,86
00060	00001	00002421	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000w - 220/127v	UNI	1,00	4.257,720	4.257,72
00061	00001	00002419	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM 12 DIVISÕES MODULARES COM BARRAMENTO	UNI	1,00	309,870	309,87
00062	00001	00002420	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	UNI	1,00	910,500	910,50
00063	00001	00003542	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA referência siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	1,00	123,530	123,53
00064	00001	00003543	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA referência siemens, ge, schneider ou equivalente	UND	8,00	29,290	234,32
00065	00001	00003544	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA referência siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	1,00	29,290	29,29
00066	00001	00003545	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA referência siemens, ge, schneider ou equivalente	UN	1,00	29,290	29,29
00067	00001	00003546	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA	UN	1,00	85,670	85,67



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Concorrência Nº 000001/2024 - 22/08/2024 - Processo Nº 004416/2024

Vencedor	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	11.567.744/0001-09
Endereço	Rua Rua Presidente Epitacio Pessoa, 705 - Centro - LINHARES - ES - CEP: 29902280
Contato	2733733509 ebses@hotmail.com

referência siemens, ge, schneider ou equivalente

00068	00001	00003547	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 1,5mm2	M	220,20	7,620	1.677,92
00069	00001	00003548	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5mm2	M	698,50	9,120	6.370,32
00070	00001	00003548	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 4,0mm2	M	908,70	11,600	10.540,92
00071	00001	00003548	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 6,0mm2	M	311,70	15,360	4.787,71
00072	00001	00003548	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 10,0mm2	M	1.227,10	21,690	26.615,80
00073	00001	00003548	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 16,0mm2	M	573,40	27,720	15.894,65
00074	00001	00002382	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	UNI	33,00	340,130	11.224,29
00075	00001	00003549	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 1", AMARELO - TIGREFLEX OU EQUIVALENTE	M	59,20	9,600	568,32
00076	00001	00003550	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/2"	M	1.123,50	33,570	37.715,89
00077	00001	00003551	referencia kanaflex, plastibras ou equivalente ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4"	UN	5,30	255,720	1.355,32
00078	00001	00003552	referencia kanaflex, plastibras ou equivalente ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2"	M	47,80	35,380	1.691,16
00079	00001	00003553	referencia kanaflex, plastibras ou equivalente ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3"	M	1,00	55,570	55,57
00080	00001	00003554	INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOCONTROLADO	UN	54,00	335,390	18.111,06
00081	00001	00003555	PONTO PADRÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado pvc de 2.5mm2 (25.2.0m)	UN	54,00	410,030	22.141,62
00082	00001	00003556	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES FLANGEADO ALTURA UTIL DE 6 METROS ø88,9mm na base e ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - incluso acessórios com luminária de led 150w	UN	49,00	5.888,390	288.531,11
00083	00001	00003557	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECONICO CURVO DUPLO FLANGEADO ALTURA UTIL DE 6 METROS ø88,9mm na base e ø60,3mm no topo, sem janela de inspeção, galvanizado a fogo. - incluso acessórios com luminária de led 150w	UN	4,00	8.356,620	33.426,48
00084	00001	00002944	PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA	UN	4,00	280,820	1.123,28



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Concorrência Nº 000001/2024 - 22/08/2024 - Processo Nº 004416/2024

Vencedor		EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA					
CNPJ		11.567.744/0001-09					
Endereço		Rua Rua Presidente Epitacio Pessoa, 705 - Centro - LINHARES - ES - CEP: 29902280					
Contato		2733733509 ebses@hotmail.com					
00085	00001	00003424	considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (5.0m), fio isolado pvc de 2,5 mm ² (16.5m) e caixa pvc 4x2 (1 und) TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA tomada padrão brasileiro linha branca, nbr 14136 2 polos + terra 10a/250v, com placa 4x2	UN	4,00	51,220	204,88
00086	00001	00002811	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"	UN	2,00	58,290	116,58
00087	00001	00002830	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MINIMO D COMENTO DE 250KG/M ³ inclusive escavação para profundidade minima de eletroduto de 50 cm de 45 x 45 cm para 3 eletrodutos	M	1.068,35	253,840	271.189,96
00088	00001	00002201	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M ³	267,10	72,990	19.495,63
00089	00001	00002583	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M ³	267,10	78,600	20.994,06
00090	00001	00002205	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/revest. 14cm	M ²	2,13	178,390	379,97
00091	00001	00001839	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	M2	2,13	9,350	19,92
00092	00001	00001840	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M2	2,13	76,750	163,48
00093	00001	00002544	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES externas a três demãos	M ²	2,13	36,490	77,72
00094	00001	00002360	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE, ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	M ²	25,80	172,810	4.458,50
00095	00001	00003515	MATERIAL PARA ATERRO - AREIA LIMPA (FORNECIMENTO JÁ CONSIDERADO 15% DE EMPOLAMENTO)	M ³	4,64	214,200	993,89
00096	00001	00002205	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) cheios, c/ resist. mín. compr. 15mpa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/revest. 14cm	M ²	41,61	178,390	7.422,81
00097	00001	00001840	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M2	104,01	76,750	7.982,77
00098	00001	00003558	PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE VERNIZ pintura sobre concreto ou blocos cerâmicos aparentes, aplicação manual, com duas demãos de verniz acrílico a base de água, acabamento fosco, referência suvinil, coral, metalatex ou equivalente	M ²	104,01	19,160	1.992,83
00099	00001	00002953	GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", H:0,8M, INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO ou esmalte	M	138,69	445,380	61.769,75
00100	00001	00003559	PINTURA A CAL DE MEIO-FIO (TIPO A CAIAÇÃO), APLICAÇÃO MANUAL, A TRÊS DEMÃOS	M ²	279,03	15,230	4.249,63



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espírito Santo



22/08/2024 11:05:23

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Concorrência Nº 000001/2024 - 22/08/2024 - Processo Nº 004416/2024

Vencedor	EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ	11.567.744/0001-09
Endereço	Rua Rua Presidente Epitacio Pessoa, 705 - Centro - LINHARES - ES - CEP: 29902280
Contato	2733733509 ebses@hotmail.com

00101	00001	00002514	BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO padrão sedu	M	6,00	282,740	1.696,44
00102	00001	00003560	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas	M²	72,00	505,520	36.397,44
00103	00001	00003561	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEEIRA (telhas compradas na praça de vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)	M²	72,00	233,610	16.819,92

Total do Lote: 2.725.000,00
Total do Fornecedor: 2.725.000,00
Total Geral: 2.725.000,00