

## COMPOSIÇÃO 02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UN | COEFICIENTE | PREÇO        | TOTAL        |
|--------|--------|--|----|-------------|--------------|--------------|
| SINAPI | 370    | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                 | M3 | 0,0070000   | R\$ 45,00    | R\$ 0,32     |
| SINAPI | 88629  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0,0200000   | R\$ 452,80   | R\$ 9,06     |
| SINAPI | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 0,3940000   | R\$ 21,84    | R\$ 8,60     |
| SINAPI | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 0,3940000   | R\$ 15,66    | R\$ 6,17     |
|        |        |  |    |             | <b>TOTAL</b> | <b>24,15</b> |

CAMILA CORADINI ALTOÉ  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU A160618-2