

## COMPOSIÇÃO 02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070000	R\$ 45,00	R\$ 0,32
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0200000	R\$ 452,80	R\$ 9,06
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	R\$ 21,84	R\$ 8,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940000	R\$ 15,66	R\$ 6,17
					<b>TOTAL</b>	<b>24,15</b>

CAMILA CORADINI ALTOÉ  
ARQUITETA E URBANISTA CAU A160618-2